

<i>n°</i>	<i>Articolo</i>	<i>Descrizione dei lavori</i>	<i>u.m.</i>	<i>q.tà</i>	<i>prezzo unit.</i>	<i>totale</i>
<b>URBANIZZAZIONE PRIMARIA :</b>						
<i>Pavimentazione</i>						
1	N.P.	Rimozione di caditoie stradali, comprese le tubazioni in pvc esistenti		corpo		750,00
2	25.B.08.02 25.B.08.03	Fresatura di pavimentazione stradale 58 x 13	mq.	754,00	7,67	5.783,18
3	25.B.18	Fornitura di stabilizzante (H = 5 cm) 754 x 0,05	mc.	37,70	34,85	1.313,85
4	25.B.19	Stesa e cilindratura di stabilizzante	mq.	754,00	1,43	1.078,22
5	25.B.35	Tout - venant bitumato (spess. cm. 8) 754 x 0,08	mc.	60,32	131,00	7.901,92
6	25.B.37.01	Tappetino d'usura (spess. cm. 2,5)	mq.	754,00	5,57	4.199,78
7	N.P.	Segnaletica stradale		corpo		750,00
8	25.B.34	Rimessa in quota chiusini	n.	20	51,60	1.032,00
<b>Totale</b>						<b>22.808,95</b>
<i>Reti tecnologiche</i>						
1		RETE FOGNARIA ACQUE MISTE CLS CIRCOLARE DIAM. 50				
	25.B.04.01	Scavo mc/ml 1,75 x 50	mc.	87,50	10,85	949,38
	25.B.24.03	Tubo diam. 50 cemento	ml.	50,00	48,30	2.415,00
	25.B.15	Sabbia per sottofondo e calottamento : 0,80 x 50	mc.	40,00	19,35	774,00
	25.B.13	Reinterro materiale di scavo : 0,65 x 50	mc.	32,50	4,64	150,80
	25.B.25.01	Camerette + chiusini	n.	2	725,00	1.450,00
	N.P.	Caditoie + chiusino + allacci	n.	6	300,00	1.800,00
	N.P.	Allaccio alla rete esistente				1.000,00
<b>Totale</b>						<b>8.539,18</b>

<i>n°</i>	<i>Articolo</i>	<i>Descrizione dei lavori</i>	<i>u.m.</i>	<i>q.tà</i>	<i>prezzo unit.</i>	<i>totale</i>
2		TUBAZIONI PASSACAVI PER ENEL / I.P /				
	N.P.	TELECOM (Compresa incidenza pozzetti) Palo Enel compreso plinto e pozzetto	ml. n.	200,00 1	22,00 2.000,00	4.400,00 2.000,00
3	N.P.	TUBAZIONI GAS	ml.	70,00	70,00	4.900,00
4	N.P.	TUBAZIONI ACQUA	ml.	70,00	100,00	7.000,00
		<b>Totale</b>				<b>26.839,18</b>
		<b>Totale opere di urbanizzazione previste</b>				<b>49.648,13</b>
		Imprevisti 10% (circa)				4.964,81
		<b>Totale</b>				<b>55.000,00</b>
		<p><b>N.B.</b> : E' esclusa dal presente la bonifica dell'area dalle macerie esistenti.</p> <p>Trattasi di quadro tecnico economico di massima suscettibile di variazioni nel corso del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.</p>				