

CASA DELL'ACQUA

PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

	Area	Nome	Firma
Per emissione	PE	P. Scotti	
Per Verifica	RPE	F. Guercilena	
Per Approvazione	DTEC	A. Piazza	

Cod. Comm. AC_COM_CR94 Cod. Prog. PE 015 2013 ACQ Data 12/07/2013	ELAB. A1	Disciplinare di fornitura e posa Casetta
---	----------	--

 **PADANIA ACQUE** PADANIA ACQUE GESTIONE S.p.A.
Via Macello, 14 – 26100 Cremona
G E S T I O N E Tel. 03724791 Fax 0372479239

Rev. 01 Data 12/07/2013

TIMBRO E FIRMA

Rev. n. __ data __/__/__

Rev. n. __ data __/__/__

Rev. n. __ data __/__/__

SOMMARIO

1	OGGETTO _____	3
2	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA _____	3
3	IMPORTO E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA _____	3
4	AMMONTARE DEL CONTRATTO. _____	4
5	TEMPO UTILE E RITARDI _____	4
6	COLLAUDO OPERE INSTALLATE _____	4
7	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO _____	5
8	DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA _____	5
9	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA _____	5
10	ESCLUSIONI _____	5
11	RESCISSIONE DEL CONTRATTO _____	5
12	NON CONFORMITÀ _____	5
13	ONERI A CARICO DEL FORNITORE _____	6
14	ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE _____	6
15	POLIZZA FIDEIUSSORIA _____	6
16	GARANZIA _____	7
17	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE _____	7
18	SPECIFICHE TECNICHE _____	8
18.1	DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA _____	8
18.2	ASPETTO ARCHITETTONICO _____	8

1 Oggetto

Il presente disciplinare ha per oggetto le norme e le specifiche tecniche inerenti la fornitura e l'installazione di **n. 1 Casetta in legno** da installare presso il comune di Pianengo della provincia di Cremona.

2 Descrizione della fornitura

La fornitura comprende la posa di una casetta in legno con la seguente struttura:

ASPETTO ARCHITETTONICO

- La struttura portante della casetta è costituita da elementi in legno d'abete predisposti con tutte le lavorazioni (pretagliati con relativi incastri) necessarie per facilitare le operazioni di montaggio;
- le pareti sono composte da pannelli monoblocco in legno d'abete, composti da 3 strati incrociati (sp.2 cm) di eccezionale stabilità e durata. L'impregnatura con prodotti ecologici ne garantisce la durata nel tempo;
- La copertura comprende un piano di assito ad incastro (sp.3,5 cm) con uno strato di guaina impermeabile traspirante;
- Manto di copertura in tegole di cemento colorate;
- Lattoneria in lamiera zincata e preverniciata, completa di canali di gronda, scossaline, pluviali e ferramenta per il montaggio e quanto necessario a realizzare un'opera a regola d'arte;
- N. 2 porte cieche comprensive di ferramenta per l'installazione e serratura a "cilindretti" con relativa chiave;
- N. 1 apertura per l'installazione dell'apparecchiatura per la distribuzione dell'acqua;
- N. 4 griglie di aereazione chiudibili e fornite di zanzariera inox sul lato interno.

L'offerta deve comprendere tutte le prestazioni per l'esecuzione a regola d'arte **della fornitura**, secondo le caratteristiche illustrate dagli elaborati tecnici e secondo le norme contemplate da questo Disciplinare. La fornitura è descritta al punto **18** del presente Disciplinare. L'installazione è a totale carico del Fornitore.

3 Importo e aggiudicazione della fornitura

L'aggiudicazione dei lavori avverrà mediante valutazione degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'offerta.

Verranno valutati i seguenti aspetti dell'offerta:

- a) Prezzo
- b) Rispetto delle prescrizioni tecniche e delle indicazioni progettuali
- c) Qualità delle soluzioni migliorative proposte

Dettaglio criteri di valutazione

- a) Prezzo, la ditta concorrente offrirà un ribasso in percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara
- b) Verrà valutata la corrispondenza delle soluzioni tecniche e dei materiali proposti dal concorrente alle specifiche del presente capitolato. Nella valutazione delle soluzioni gioverà alla ditta dimostrare

di aver già eseguito con successo interventi simili - per condizioni ambientali e di supporto - a quelli ricompresi nel presente appalto.

- c) Verranno valutate le soluzioni migliorative proposte dal concorrente.
- d) La ditta potrà proporre una garanzia pluriennale delle opere eseguite – superiore a quella prevista dal capitolato di 24 mesi - che renda salva la S.A. dalle spese di sostituzione di componentistica guasta, deteriorata o difettata, e di rifacimento delle stesse per difetti riconducibili a errata scelta dei materiali proposti. La garanzia dovrà avere la forma di polizza assicurativa o fidejussoria con beneficiario la S.A.

4 Ammontare del contratto.

L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

Importo lavori (soggetto a ribasso)	Oneri per l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza (non soggetti a ribasso)	TOTALE
3.500,00	200,00	3.700,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di esecuzione dei lavori, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere per l'attuazione dei piani di sicurezza e non oggetto a ribasso.

L'importo dell'offerta rimarrà valido per 24 mesi

5 Tempo utile e ritardi

La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà provvedere alla realizzazione delle opere entro **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del buono d'ordine.

In caso di ritardo nell'**esecuzione della fornitura** si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'**1 ‰ (uno per mille) dell'importo di aggiudicazione**. Trascorsi **15 (quindici)** giorni senza che la fornitura sia stata eseguita, la stazione appaltante potrà annullare l'ordine e affidare la fornitura ad altra ditta.

L'importo delle penali sarà detratto dall'importo contrattualmente pattuito.

6 Collaudo opere installate

Con il collaudo delle opere installate verranno verificate le caratteristiche tecniche dichiarate dalla ditta concorrente in sede di gara, nonché la completezza della documentazione richiesta.

Durante il collaudo verranno verificati:

1. corrispondenza dimensionale delle opere
2. verifica dei materiali costruttivi
3. verifica della completezza della documentazione richiesta (vedi più avanti).

Qualora in sede di collaudo si riscontrino difformità gravi rispetto a quanto dichiarato, la Committente potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio la fornitura senza che questo possa costituire motivo di richiesta di risarcimento.

La valutazione delle Non Conformità sarà attuata secondo quanto descritto nel paragrafo "Non Conformità"

A seguito di collaudo positivo verrà redatto apposito verbale.

7 Liquidazione e pagamento

La fornitura verrà compensata interamente a corpo. La liquidazione avverrà dietro emissione di regolare fattura. Il pagamento della fattura verrà eseguito a **30 giorni data fattura**, fatto salvo non conformità della fornitura, che potranno comportare la sospensione del pagamento, fino a totale risoluzione.

L'emissione della fattura potrà avvenire solo ad esito positivo del collaudo **dell'impianto installato**.

8 Documentazione ed elaborati tecnici da allegare all'offerta

L'offerta dovrà comprendere la seguente documentazione:

1. Eventuali soluzioni alternative migliorative rispetto allo schema proposto (**formato .pdf**)
2. Offerta economica a valore legale (**formato .pdf**)
3. Stima dei costi di manutenzione e gestione (**formato .pdf**)
4. Progetto strutturale (**formato .dwg**)

9 Presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere pervenire per mezzo **posta elettronica certificata** all'indirizzo e-mail padania_acque@legalmail.it entro **15 giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento dell'invito, allegando la documentazione richiesta.

10 Esclusioni

Sarà motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche minime e prestazionali contenute nel presente progetto.

11 Rescissione del contratto

Il contratto potrà essere rescisso dalla Committente qualora l'assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

In tal caso nessun compenso spetterà all'assuntore stesso, mentre l'eventuale cauzione versata con la stipula del contratto resterà alla Committente.

12 Non Conformità

La notifica di **una** non conformità di prodotto **tipo C** o **due** di **tipo B** o **5** di **tipo A** è causa di rescissione del contratto in danno al Fornitore .

La criticità delle Non Conformità è espressa mediante lettere (A = minore, B = importante, C = critica).

Esempi di tipi di Non Conformità

A: Non conformità relativa ai tempi e alle modalità di fornitura

B: Non conformità delle caratteristiche meccaniche e dimensionali dichiarate

C: Non conformità per prestazioni inferiori a quelle dichiarate - Non conformità per durata delle prestazioni delle apparecchiature inferiori a quelle dichiarate - Non conformità per durata della vita operativa delle apparecchiature inferiore a quella dichiarata.

13 Oneri a carico del Fornitore

Sono a carico del Fornitore, oltre alle apparecchiature fornite:

- Il trasporto franco sito di installazione degli impianti
- Il montaggio ed il collaudo della struttura
- La fornitura dei certificati di collaudo e idoneità elencati ai punti successivi

14 Oneri a carico della committente

Sono a carico del Committente:

- La messa a disposizione gratuita dei siti di installazione;
- Le pratiche autorizzative degli stessi;
- La gratuita fornitura di energia elettrica;

15 Polizza fideiussoria

Il Fornitore dovrà provvedere alla costituzione di **polizza fidejussoria a garanzia della corretta fornitura**, del rispetto dei tempi di consegna e della pronta sostituzione e/o riparazione delle opere in caso di loro difettosità.

La fidejussione dovrà essere esibita alla Committente entro **15 giorni** dalla data di ricevimento dell'ordine.

La polizza dovrà avere un importo del **10% (dieci per cento)** dell'importo della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento;

La durata della polizza dovrà essere di **24 mesi** dalla data di ricevimento della lettera di assegnazione e **comunque non inferiore al periodo di garanzia supplementare eventualmente offerto**.

La polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro **15 giorni** a semplice richiesta della stazione appaltante.

16 Garanzia

Per un **minimo di 24 mesi** consecutivi e successivi al collaudo delle opere, la Ditta resterà garante di eventuali difetti costruttivi delle varie parti fornite provvedendo gratuitamente alla riparazione o sostituzione delle stesse. **La Ditta potrà offrire un periodo di garanzia superiore ai 24 mesi il che costituirà titolo preferenziale nella valutazione dell'offerta.**

17 Risoluzione delle controversie

Nel caso in cui sorgessero delle controversie tra la Committente e la Ditta fornitrice riguardanti l'interpretazione del contratto e per le quali fosse stata fatta regolare riserva, si procederà alla risoluzione delle medesime in via amministrativa a norma del D.LGS 163/06 .

Qualora le controversie (siano esse di natura tecnica, amministrativa o giuridica) non si siano potute definire in via amministrativa e la Ditta Fornitrice confermi le riserve, la definizione delle stesse saranno devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

18 Specifiche tecniche

18.1 Descrizione generale della fornitura

La presente specifica ha per oggetto la fornitura di una casetta in legno, da installare presso il comune di Pianengo in provincia di Cremona.

La casetta verrà installata a cura del Fornitore nel sito indicato dalla Stazione appaltante.

A lavori di installazione ultimati, la ditta fornitrice dovrà provvedere al collaudo della struttura tenendo conto delle particolarità e delle indicazioni che verranno fornite dal committente.

18.2 Aspetto architettonico

- La struttura portante della casetta è costituita da elementi in legno d'abete predisposti con tutte le lavorazioni (pretagliati con relativi incastri) necessarie per facilitare le operazioni di montaggio;
- le pareti sono composte da pannelli monoblocco in legno d'abete, composti da 3 strati incrociati (sp.2 cm) di eccezionale stabilità e durata. L'impregnatura con prodotti ecologici ne garantisce la durata nel tempo;
- La copertura comprende un piano di assito ad incastro (sp.3,5 cm) con uno strato di guaina impermeabile traspirante;
- Manto di copertura in tegole di cemento colorate;
- Lattoneria in lamiera zincata e preverniciata, completa di canali di gronda, scossaline, pluviali e ferramenta per il montaggio e quanto necessario a realizzare un'opera a regola d'arte;
- N. 2 porte cieche comprensive di ferramenta per l'installazione e serratura a "cilindretti" con relativa chiave;
- N. 1 apertura per l'installazione dell'apparecchiatura per la distribuzione dell'acqua;
- N. 4 griglie di aereazione chiudibili e fornite di zanzariera sul lato interno.