



Comune di PIANENGO
Provincia di CREMONA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA CICLABILE SUD

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIANENGO

Data, 27/03/2019

IL TECNICO

ASSANDRI ARCH. ALDO
Via Roma n. 37 - Pianengo (CR) tel. 0373/74381

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 04.B.01.16.0 1	Rimozione della pavimentazione in blocchi di cls (autobloccanti) compreso il supporto per uno spessore minimo di cm 15, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso rimozione dei parapetti (ove presenti) e di ogni superiore delimitazione esistente, compreso oneri di discarica euro (sei/00)	m2	6,00
Nr. 2 100.25.26	Realizzazione della sottopavimentazione della CICLABILE, realizzata con getto di cls a dosatura 200 kg/mc, compreso rete elettrosaldata del diametro di mm 6 maglie 20 x 20, compreso il costo per la formazione delle pendenze necessarie alla posa della futura pavimentazione, dello spessore minimo di cm 8/10 euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 3 13.B.13.06	Tubazioni in materiale plastico (PVC) tipo pesante per scarichi orizzontali interrati: del diametro di mm 200 Tubazioni in materiale plastico (PVC) tipo pesante (UNI 7443/85 serie 302), per scarichi orizzontali interrati, compreso scavo in terreno di media consistenza fino alla profondità di cm 50, cappa in calcestruzzo e reinterro: del diametro di mm 200 euro (trentacinque/00)	m	35,00
Nr. 4 13.B.15.04	Tubazioni in polietilene corrugato ad alta densità, duro, saldato a caldo per impianti elettrici interrati, compreso scavo in terreno normale e sotto la strada per eseguire l'attraccersamento, fino ad una profondità di cm 100, cappa in calcestruzzo e reinterro: del diametro di mm 160/120 euro (diciannove/00)	m	19,00
Nr. 5 13.B.23.02	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo del tipo prefabbricato completi di fondo, escluso chiusino o caditoia, compreso scavo e reinterro: sezione cm 50 x 50 euro (trentaotto/00)	cad	38,00
Nr. 6 13.B.25.02	Chiusini in ghisa, grigliati o chiusi, compresa sigillatura: sezione cm 50 x 50 euro (settanta/00)	cad	70,00
Nr. 7 14.B.07.03	Fornitura e posa di pavimentazione bituminosa per pista ciclabili (binder) dello spessore di cm 6 euro (nove/30)	m2	9,30
Nr. 8 150.45	Rimozione dissuasori esistente euro (duecentocinquanta/00)	corpo	250,00
Nr. 9 156.63	Fornitura e posa di palo dissuasori secondo lo schema riportato nella tavola particolari costituita da palo e catena di ml 3.00. Il palo sarà posizionato nella pavimentazione bituminosa con idoneo supporto da cementare prima della stessa euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 10 25.B.01	Asportazione di SIEPE esistente compreso la rimozione dello strato di di terreno sottostante fino alla quota di appoggio dei cordoli, al compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta euro (due/00)	m2	2,00
Nr. 11 25.B.14	Cilindratura a fondo del cassonetto ottenuto dalla scarifica o dallo scavo di sbancamento, compreso fornitura di materiale lapideo (se necessario) al fine di creare la base di appoggio della pavimentazione cementizia euro (zero/80)	m2	0,80
Nr. 12 25.B.42.01	Cordoli per marciapiede completi di eventuali bocche lupaie, compreso il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,00 dello spessore di cm 10, il rinfianco pure in calcestruzzo dello spessore di cm 10, lo scavo, il carico ed il trasporto a rifiuto della terra eccedente: in calcestruzzo di cemento vibrato - retti euro (sedici/00)	m	16,00
Nr. 13 25.B.52	Pavimento in ciotoli tondeggianti di fiume, colore grigio, del diametro di cm 5-6 posati ALL'INTERNO DEI CORDOLI su sottofondo di sabbione dello spessore medio di cm 8, compreso getto di cls superiore per il bloccaggio degli stessi euro (cinquanta/00)	m2	50,00
Nr. 14 51	Messa in quota di chiusini per pozzetto od ispezione, (rialzo per 10/15 cm), comprese le opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
Nr. 15 61	Lavori in economia per imprevisti e eventuali riparazione a seguito della scarifica profonda della sede stradale, in virtù della presenza di tutti gli impianti tecnologici esistenti sotto le vie cittadine. calcolato come quota percentuale dei lavori euro (trenta/00)	a corpo	30,00
Data, 27/03/2019			
Il Tecnico			
<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>			